Fiche Référence Alimentation en Eau Potable
Station de production de 500 m3/h

- Maîtrise d'œuvre pour la construction et l'équipement d'une station de production d'eau potable
- Maître d'ouvrage : Syndicat de production d'eau d'Auterrive (64)
- Montant des travaux : 1 450 000 € H.T.
- Entreprises : ETCHART / SAUR





Descriptif des travaux :

- Equipement de 2 forages – débit de 250 m^3/h incluant tertres de surélévation, capotage, colonne de refoulement et robinetteries.
- Construction d'un réservoir de 1 500 m^3 composé de 2 cuves dissociées et d'un local technique.
- Construction d'une station de pompage avec équipement de 2 services (260 m^3/h à HMT = 280 mce et 220 m^3/h à HMT = 140 mce).
- Création d'une unité de production de bioxyde de chlore et d'une station d'alerte.